

Liefernachweis

REGUPOL Germany GmbH & Co. KG

Am Hilgenacker 24

57319 Bad Berleburg

+49 2751 803-0

commercial@regupol.de

www.commercial.regupol.com

Position	Menge	Leistungsumfang	Einheitspreis	Gesamt
1	m ²	Untergrundvorbereitung Der zur Verlegung vorbereitete Untergrund muss den Anforderungen der jeweils gültigen nationalen Normen entsprechen. Dabei sind vor allem VOB Teil C - DIN 18365 als auch die erhöhten Anforderungen für flächenfertige Böden nach DIN 18202 Tabelle 3 Zeile 4 zu beachten. Darüber hinaus gelten alle zum Ausführungszeitpunkt anerkannten EN- und DIN-Normen sowie die Regeln des Fachs und der Technik.	€/m ²	€
2	m ²	REGUPOL upscale® 4 mm heterogener elastischer kommerzieller Bodenbelag. Liefern und verlegen. Design: _____ Abmessung LRP®: 1.200 x 230 x 4 mm Inkl. umlaufender Fase. Material: EPDM-Granulat und PUR-Bindemittel, werkseitig versiegelt. Performancevlies auf der Rückseite zur leichteren Rückbaubarkeit. Dicke: 4 mm. Gewicht ca. 4,0 kg/m ² . Brandverhalten EN 13501-1 Cfl S1. Rutschfestigkeit nach EN 16165 Anhang B R10. Trittschallminderung EN ISO 10140 14 dB. VOC-Emissionen Bewertung nach AgBB 2021 Anforderungen erfüllt.	€/m ²	€

CE Kennzeichnung EN 14041. Infos folgen.

Der Bodenbelag ist gemäß den
Verarbeitungshinweisen des Klebstoff- als
auch Bodenbelagsherstellers zu installieren.

3	lfm	Sockelleisten:	€/lfm	€
		Es wird die Nutzung von Einklebe- Sockelleisten empfohlen. Dies ermöglicht die fortlaufende Gestaltung des Bodenbelags an der Wand. Aus dem o.g. Bodenbelag Streifen in einer der Einklebe-Sockelleiste entsprechenden Breite schneiden und einkleben. Einklebe-Sockelleiste fachgerecht an der Wand montieren.		

Summe: €