Referenzen

Stabförmige Bauteile





Inhaltsverzeichnis

Austro Tower, Wien **3**
Marina Tower, Wien **4**
Triiiple, Wien **5**
V22 Living, Wien **6**
Am Belvedere, Wien **7**
Danube Flats, Wien **8**
ORBI Tower, Wien **9**
VIERTEL ZWEI plus, Wien **10**
ERSTE Campus, Wien **11**

Austro Tower, Wien

Der Austro Tower entstand neben dem Business District TownTown direkt bei der Flughafen-Autobahn. Er ist mit ca. 135 m Höhe und 38 Geschoßen der höchste Turm des Areals. Zahlreiche Fertigteile wie Rotop® Stützen und Doppelwände wurden verbaut.

Fakten

Rotop® Stützen • 2 Stk. 50x50 (15 lfm) • 249 Stk. 45x45 (835 lfm) • 58 Stk. 40x40 (195 lfm) 2.000 m² Doppelwand 500 m² Elementdecke	Bauzeit: 2020 - 2021 Geschoße: 38 Bauherr: Soravia

Marina Tower, Wien

Am Wiener Handelskai entstand ein 39 Stock hoher Wohnturm auf insgesamt 84 Rotop ® Stützen. Die ca. 13 Meter langen Rotop®-Stützen, die für den Marina Tower mit einem Durchmesser von 70-80 cm produziert wurden, diese sind ausgelegt, das Gewicht von 3.200 Mittelklasse-Pkws zu heben.

Fakten

Rotop® Stützen
- 48 Stk. Ø 70 -80

Bauzeit: 2019 - 2021

Geschoße: 39

Bauherr: BUWOG Group

Triiiple, Wien



Direkt am Donaukanal in Wien gelegen, entstanden unübersehbar die drei Türme des Triiiple getragen von zahlreichen Rotop ® Stützen.

Fakten

Rotop® Stützen

- 160 Stk. DN 40- 80 bzw. 40x40 – 60x60

Bauzeit: 2020 -2021

Bauherr: ARE Development und Soravia

V22 Living, Wien

Der Vienna Living 22 entsteht mit unglaublichen 44 Stockwerken direkt neben dem Donauzentrum in Wien und wird von mehreren Rotop ® Stützen getragen. Im 154 m hohe Turm kommen auch noch weitere Maba Fertigteile zum Einsatz.

Fakten

Rotop® Stützen
- 555 Stk. 45x45 (1.666 lfm)
- 253 Stk. 60x60 (760 lfm)

5.000 m² Vollwand
5.000 m² Ziegelitwand

Bauzeit: 2022 - 2024

Geschoße: 44

Bauherr: Arge Dywidag / Habau



Am Belvedere, Wien

Zwischen dem Wiener Schweizergarten und den Gleisen des Wiener Hauptbahnhof entstanden insgesamt 342 Wohnungen und Hotelzimmer. Um den Zimmern möglichst viel Ausblick und wenig Lärm zu bieten, wurde die erste Wohnebene auf 19 Metern hohen Rotop® Stützen aufgestellt.

Fakten

Rotop® Stützen
- ca. 104 Stk. Ø 30 - 70

Bauzeit: 2019

Bauherr: SIGNA Gruppe

Danube Flats, Wien

Mit 180 Metern und 48 Stockwerken der höchste Wohnturm Österreichs – direkt an der neuen Donau gelegen.

Fakten

Rotop® Stützen
- ca. 1.178 Stk. DN 24 – 80
  40x40 – 60x60

Bauzeit: 2021 - 2023

Geschoße: 48

ORBI Tower, Wien



Der ORBI Tower Wien ist ein Projekt der IWS Town Town AG, der STC-Swiss Town Consult AG und der Wiener Stadtwerke Holding AG. Der Büroturm erreicht ab der Eingangsebene (Piazza) eine Höhe von 102,5 m und bietet auf 26 Stockwerken 21.600 m² Mietfläche (Regelgeschoss 800m²) und insgesamt eine BGF von 28.000 m². Baubeginn war der Mai 2015 - die STC-Swiss Town Consult Development GmbH als Generalplaner und die STRABAG AG als Generalunternehmer haben den Bau 2017 fertiggestellt.

Fakten

Rotop® Stützen

- ca. 730 Stk. DN 30 - 80

Bauzeit: 2015 - 2017

Bauherr: STRABAG AG

VIERTEL ZWEI plus, Wien

Das Projektgebiet "VIERTEL ZWEI plus" liegt eingebettet zwischen der Messe Wien, dem neuen Campus der Wirtschaftsuniversität Wien, der Trabrennbahn Krieau und dem Ernst-Happel-Stadion. Für den Teilbereich an der Trabrennstraße und an der Meiereistraße wurde ein kooperatives Planungsverfahren durchgeführt. 2021 entstanden hier ungefähr 800 Wohnungen, 80.000 Quadratmeter Büroflächen und 300 Wohnungen für Studierende.

Fakten

Rotop® Stützen

- ca. 780 Stk. DN 40 - 45

Bauzeit: 2016 - 2017

Bauherr: Arge Dywidag / Habau

ERSTE Campus, Wien

Der Erste Campus ist das neue Headquarter der Erste Group, der Erste Bank Österreich und deren Tochtergesellschaften in Österreich. Er entstand auf dem Gelände des ehemaligen Südbahnhofs und ist das erste Großprojekt, das im „Quartier Belvedere“ fertig gestellt wurde. Das von der Erste Group Immorent AG entwickelte und von Henke Schreieck geplante Dienstleistungsquartier bietet auf 25.000 m² Grundfläche in Gebäuden mit 7 bis 13 Obergeschossen 117.000 m² Geschossflächen und für 4.500 Mitarbeiter einen attraktiven Arbeitsplatz in zentraler Lage.

Fakten

Rotop® Stützen
- ca. 2.400 Stk. DN 30 -60

Gerade Treppen

Bauzeit: 2013 - 2014

Geschoße: 7- 13

Bauherr: Granit Bau

Folgen Sie uns auf LinkedIn.