
Aquasol Rasengittersystem

Feuerwehr- und Rettungszufahrten mit Begrünung

Leistungsbeschreibung

Pos...) **Unterbau, Tragschicht**

Herstellen einer mechanisch stabilisierten Tragschicht. Stärke nach statischem Erfordernis. Drainage ist zu berücksichtigen.

Garagenzufahrten Dicke ca. 20-25 cm

Parkplätze Dicke ca. 25-30 cm

Feuerwehrzufahrten Dicke ca. 40-45 cm

Schwere LKW Dicke ca. 45-55 cm

.....m2

Pos...) **Armierung mit Geotextil - optional**

Liefern und einbringen einer Armierung aus Geotextilvlies.

Polypropylenvlies 200 g/m2, Verlegung auf Tragschichte.

Polydren 200

.....m2

Pos...) **Ausgleichsschicht**

Liefern und einbringen einer Ausgleichsschicht aus Splitt, Korngröße 2/5 mm, Humus- oder Feinkompostzugabe max. 5 - 10 %, auf bauseits vorhandene, höhengerechte und standfest verdichtete Tragschicht aufbringen und abziehen. Höhe ca. 4 cm. Nach dem Abziehen der Ausgleichsschicht muss diese vor Betreten und Verschmutzung geschützt werden.

.....m2

Pos...) **Rasengitter areal maxima**

Liefern und verlegen von Rasenplatte areal Maxima, mit optimierten

Wurzelkanälen, strukturierten und verstärkten Sechseckwaben,

Wabenmaß 7,5 cm, Dicke 46 mm, aus grünem HDPE Recyclingmaterial.

Verlegung erfolgt vor Kopf. Druckfestigkeit gemäß ÖNORM EN ISO 604 2800 kN/m, geeignet für Feuerwehrzufahrten.

Oberkante areal Rasenplatte nach abrütteln mit leichtem Verdichtungsgerät ca. 1 cm tiefer als Verlegeniveau.

Bis zur Ausbildung einer flächendeckenden Begrünung Fläche sperren.

Bezugsquelle: Aquasol Wien, Tel. +43 (0) 1 3321192, www.aquasol.at

.....m2

Pos...) **Füllung mit Spezialsubstrat für Feuerwehzufahrten**

Nach Verdichtungsvorgang wie in Pos. davor beschrieben, liefern und einbringen von entsprechendem Füllsubstrat. Oberfläche abziehen. Aufbringen einer geeigneten Saatgutmischung für trockene Standorte (ca. 20 g/m) inkl. Langzeitdünger, unmittelbar nach Substrateinbringung. Bis zur Ausbildung eines dauerhaften Rasens bewässern und bis zur Ausbildung einer flächendeckenden Begrünung Fläche sperren.

.....m2

Pos...) **Fertigstellungspflege im ersten Jahr**

In der Anwuchsphase bis zur Erreichung einer dichten Rasenlage, nach Bedarf wässern und düngen. Fläche bis nach 1. Mähgang sperren. Im Falle von Setzungen mit Kies 2/5 mm ausgleichen.

.....m2